

Załącznik nr 11

EWCIN 2012

OBMIAR

| L p. | Podst | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|-------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| Remont drogi we wsi Ewcin, długość 540 m 2012 | | | | | |
| 1 | | NAWIERZCHNIA | | | |
| 1 KNNR 6 d.1 1005-06 | | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1620 | m ² m ² | 1620.00 | |
| | | | | RAZEM | 1620.00 |
| 2 KNNR 6 d.1 1005-07 | | Skropienie asfaltem podłoża bitumicznego 1620 | m ² m ² | 1620.00 | |
| | | | | RAZEM | 1620.00 |
| 3 KNNR 6 d.1 0309-02 | | Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S wg PN EN 13108-1 o gr. 5 cm 1620 | m ² m ² | 1620.00 | |
| | | | | RAZEM | 1620.00 |
| 2 | | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE | | | |
| 4 KNNR 6 d.2 1301-01 | | Mechaniczne uzupełnianie, profilowanie poboczy gruntowych 1080 | m ² m ² | 1080.00 | |
| | | | | RAZEM | 1080.00 |
| 5 KNNR 6 d.2 1301-02 | | Zagęszczanie poboczy gruntowych 1080 | m ² m ² | 1080.00 | |
| | | | | RAZEM | 1080.00 |