

Nr sprawy 3401-4/2009

Załącznik nr 7

CENIAWY - EWGIN 2008

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	10111-01	2.39	km	2.39	
				RAZEM	2.39
2 PODBUDOWA					
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-01	1200	m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mech. wg PN-S-06102 gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	1200	m ²	1200.00	
				RAZEM	1200.00
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem podbudowy	m ²		
d.2	1005-07	8420	m ²	8420.00	
				RAZEM	8420.00
3 NAWIERZCHNIA					
5	KNNR 6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12.8 wg PN-S-96025: 2000 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	8420	m ²	8420.00	
				RAZEM	8420.00
4 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
6	KNNR 6	Profilowanie poboczy mechanicznie	m ²		
d.4	1301-01	4780	m ²	4780.00	
				RAZEM	4780.00
7	KNNR 6	Zagęszczanie poboczy walcem	m ²		
d.4	1301-02	4780	m ²	4780.00	
				RAZEM	4780.00