

# Przedmiar robót

**Inwestycja:** "Utworzenie placu zabaw z altaną w miejscowości Sługocice"

**Adres:** dz. nr ewid. 90 obręb 0015 Sługocice

**Kody CPV:** 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane  
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

**Inwestor:** Gmina Będków  
ul. Parkowa 3  
97-319 Będków

**Wykonawca:** DWK projekt Wojciech Kulawik  
Al. N.M.P. 69  
42-217 Częstochowa

**Sporządził:** mgr inż. Wojciech Kulawik  
**Data opracowania:** 23 marzec 2021

**mgr inż. Wojciech Kulawik**  
uprawnienia do projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
bez ograniczeń  
SLK/7987/PBKb/19

## Ogólna charakterystyka obiektu

Kosztorys obejmuje swoim zakresem zadanie pn.: "Utworzenie placu zabaw z altaną w miejscowości Sługocice"

Zakres prac objętych kosztorysem:

- prace ziemne: odhumusowanie, wykopy i korytowanie
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej
- dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki i kosze na śmieci
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych
- wykonanie nawierzchni trawiastej

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
1.1	45111200-0 CPV	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE			
1.1.1	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 7,9*9,5	m2 m2	75,050	75,050
1.1.2	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 75,05	m2 m2	75,050	75,050
1.1.3	kalkulacja własna	Załadunek wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz z prac ziemnych. 75,05*0,2	m3 m3	15,010	15,010
1.2	45220000-5 CPV	ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE.			
1.2.1	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 75,05	m2 m2	75,050	75,050
1.2.2	KNR 2-31 0106-0300 analogia	Nawierzchnia bezpieczna piaskowa, zgodnie z opisem dokumentacji projektowej . Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm 7,8*9,4	m2 m2	73,320	73,320
1.2.3	KNR 2-31 0106-0400 ANALOGIA	Nawierzchnia bezpieczna piaskowa, zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=24 7,8*9,4	m2 m2	73,320	73,320
1.2.4	KNR 2-31 0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV. 7,9*2+9,4*2	m m	34,600	34,600
1.2.5	KNR 2-31 0402-0300 analogia	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe. 0,035*34,6	m3 m3	1,211	1,211
1.2.6	KNR 2-31 0407-0300 analogia	Obrzeża bezpieczne poliuretanowe. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 7,9*2+9,4*2	m m	34,600	34,600
2	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
2.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu bujak sprężynowy "konik". Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu huśtawka "ważka". Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu "huśtawka podwójna". Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego typu "zestaw". Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki wypoczynkowej Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej. 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.8	KNR 2-01 0510-0100 analogia	Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. Rekultywacja terenu ziemią pozyskaną z prac ziemnych 75,05	m2 m2	75,050	75,050
2.9	KNR 2-01 0510-0200 analogia	Humusowanie i obsianie skarp. Dodatek za każde następne 5 cm humusu. Rekultywacja terenu ziemią pozyskaną z prac ziemnych. 75,05	m2 m2	75,050	75,050