woj.: łódzkie
pow: tomaszowski
gmina: 101602_2 Będków
obr: 0001 Będków
dz: 267/6, 267/2, 267/5, 268/7, 268/9, 268/4, 269/14, 269/15, 274/1
Nr zgłoszenia: GGN.6642.1.184.2021

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Układ współrzędnych: 2000 strefa 7. Poziom odniesienia: Kronsztadt "86".
Wykonano na podstawie danych numerycznych
oraz pomiaru uzupełniającego
przez geodetę uprawnionego Łukasza Zwolińskiego
Granice wg ewidencji gruntów
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń gruntowych
ujawnionych w księgach wieczystych
Mapa aktualna na dzień 04.02.2021
Urządzenia projektowane sprawdzono w PODGK
Zakres opracowania: ——·——·——

Szkic lokalizacji
Skala 1:50 000



Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji powykonawczej jednostkom wykonawstwa geodezyjnego. Za przewody nie zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej oraz za przewody inwentaryzowane uprzednio wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GGN.6642.1.184.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA TOMASZOWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOLUK
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.1016.2021.SAD 18 MAR 2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY

Łukasz Zwoliński
GGK Nr świad. 19 979

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE W KOLORZE SZARYM O WYSOKOŚCI PONAD 4 M OBJĘTE WNIOSKIEM ZGŁOSZENIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA:

- A Z - ZAKRES DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

OZNACZENIE ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PRZEWIDZIENEJ DO ROZBIÓRKI:

- Ⓐ A - SZKOŁA PODSTAWOWA
- Ⓑ B - GIMNAZJUM
- Ⓒ C - PUBLICZNE PRZEDSZKOLE GMINNE
- Ⓓ D - SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
- Ⓔ E - ŁĄCZNIK MIĘDZY SZKOŁĄ I PRZEDSZKOLEM
- F - ŁĄCZNIK MIĘDZY SZKOŁĄ I SALĄ GIMNASTYCZNĄ
- G - BUDYNEK GOSPODARCZY
- H - HYDROFORNIA
- T1, T2 - STACJE TRAFO
- M - BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

- ▲ - ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW
- Śm - ISTNIEJĄCE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
- ISTNIEJĄCE HYDRANTY ZEWNĘTRZNE
- DROGA POŻAROWA
- DOJŚCIE EWAKUACYJNE DO DROGI POŻAROWEJ CHODNIKIEM UTWARDZONYMO SZEROKOŚCI 1,5 M
- DOJŚCIE EWAKUACYJNE DO DROGI POŻAROWEJ CHODNIKIEM UTWARDZONYM POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCY ZBIORNIK BETONOWY DO ZAKRYCIA POKRYWĄ
- PROJEKTOWANE WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

INFRASTRUKTURA DROGOWA:

- Z1 - ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ BEZ ZMIAN DO STANU ZASTANEGO
- Z2 - ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ BEZ ZMIAN DO STANU ZASTANEGO
- Z3 - ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ BEZ ZMIAN DO STANU ZASTANEGO

PLNOWANY TEREN UTWARDZONY:

- WEWNĘTRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ Z ASFALTU
- KOSTKĄ BETONOWĄ PRZEMYSŁOWĄ W KOLORZE SZARYM TYP. CEGŁA
- PŁYTAMI AŻUROWYMI BETONOWYM W KOLORZE SZARYM I WYPEŁNIONYMI ŻWIREM

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE:

- A - DLA AUTOBUSU 3x12 m
- P - SAMOCHODU OSOBOWEGO 2,5x5 m
- NP - DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 3,6x5 m
- PD - PROJEKTOWANY PLAC DOSTAWCZY

OGRODZENIA:

- PRZEBUDOWA OGRODZENIA NISKIEGO DO 2,2 M WYSKOŚCI SYSTEMOWE PANELOWE W KOLORZE SZARYM
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE NISKIE DO 2,2 M WYSOKOŚCI SYSTEMOWE PANELOWE W KOLORZE SZARYM
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE W KOLORZE SZARYM O WYSOKOŚCI PONAD 4 M - OBJĘTE WNIOSKIEM ZGŁOSZENIA
- ROZBIÓRKA FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA PNELOWEGO

① 1 - PROJEKTOWANA BRAMA ROZSUWANA NA WYMIAR
② 2- PROJEKTOWANA FURTKA SZEOKOŚCI. 1 M

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE:

- REMONTOWANY ODCINEK ROWU BURZOWEGO

ZIELEŃ

ISTNIEJĄCE DRZEWA I KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI ZE WZGLĘDU NA KOLIZAJE Z PLANOWANYMI ZMIANAMI PZT POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

③ 3- drzewo liściaste o średnicy pnia 63 i 63 cm
④ 4- drzewo liściaste o średnicy pnia 55 cm
⑤ 5- tuje w rzędzie ok. 10 sztuk
⑥ 6 - drzewo liściaste (rodzaju Sumak) o sdrednicy pnia 95 cm u podstawy, dwa rozgałęzienia 67 i 58 cm

TEMAT	**Budowa ogrodzenia przy istniejącym boisku trawiastym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie, przy ul. Reymonta 11.**
INWESTOR	Gmina Będków ul. Parkowa 3, 97-319 Będków
ADRES INWESTYCJI	Działki nr ewid. 269/1,269/15,269/14, 268/4, 268/1, 268/7, 268/3, 274/1, 267/2, 267/5 obręb 001 Będków
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY
OPRACOWANIE	**mgr inż. arch. Marek Golonka** upr. nr 128-Km/74
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: PZT-0 DATA: 04.2021 r.