

RZECZKÓW 2017

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej we wsi Rzeczków					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.95	km km	0.95	
				RAZEM	0.95
2		PODBUDOWA JEZDNI			
2 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2059.2	m ² m ²	2059.20	
				RAZEM	2059.20
3 KNNR 6 d.2 0107-01		Wyrównanie istniejącej warstwy dolnej podbudowy kruszywem łamanym 0/31 stab. mech. o grubości średnio 15 cm: $2059,2m \times 0,15m = 308,88m^3$ 308.88	m ³ m ³	308.88	
				RAZEM	308.88
4 KNNR 6 d.2 1005-07		Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego 2059.2	m ² m ²	2059.20	
				RAZEM	2059.20
5 KNNR 6 d.2 1005-06		Oczyszczenie mechaniczne istniejącego podłoża bitumicznego 1496	m ² m ²	1496.00	
				RAZEM	1496.00
6 KNNR 6 d.2 1005-07		Skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej 1496	m ² m ²	1496.00	
				RAZEM	1496.00
7 KNR AT- d.2 03 0203-01		Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka wzmacniająca 1496	m ² m ²	1496.00	
				RAZEM	1496.00
8 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie mech. istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 150 kg/m ² : $1496,0m \times 0,150Mg/m^2 = 224,4Mg$ 224.4	t t	224.40	
				RAZEM	224.40
9 KNNR 6 d.2 1005-07		Skropienie asfaltem wyrównania z betonu asfaltowego 1496	m ² m ²	1496.00	
				RAZEM	1496.00
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
10 KNNR 6 d.3 0308-01		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 1902.2	m ² m ²	1902.20	
				RAZEM	1902.20
11 KNNR 6 d.3 1005-07		Skropienie asfaltem warstwy wiążącej 1902.2	m ² m ²	1902.20	
				RAZEM	1902.20
12 KNNR 6 d.3 0309-05		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm 3292	m ² m ²	3292.00	
				RAZEM	3292.00
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - usunięcie nadmiaru gruntu z poboczy oraz koryto poboczy: 440,0mx1,0mx2x0,20m+1900,0m2x0,1m=366,0m ³ 366	m ³ m ³	 366.00	
				RAZEM	366.00
14 d.4	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm 1900	m ² m ²	 1900.00	
				RAZEM	1900.00