SKALA 1 : 500

Układ współrzędnych „2000„ - Poziom odniesienia: Kronsztadt 60
Wykonano na podstawie mapy numerycznej
oraz pomiaru uzupełniającego
przez geodetę uprawnionego Łukasza Zwolińskiego
Granice w/g ewidencji gruntów
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń gruntowych
ujawnionych w księgach wieczystych.
Mapa aktualna na dzień 08.04.2021r
Urządzenia projektowane sprawdzono w PODGiK

Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji powykonawczej jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Za przewody niezgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej oraz za przewody inwentaryzowane uprzednio wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.
———— mapa aktualna w zakresie opracowania



studnia wodomierzowa
studnia dn 1500 instalacyjna
zbiornik rezerwowy na solankę z pompą tłoczącą i pompą mieszającą oraz czujnikiem poziomu cieczy
zbiornik na solankę z pompą tłoczącą i pompą mieszającą oraz czujnikiem poziomu cieczy
osadnik
rezerwa pod skatepark
silownia plenerowa
Krakowska
Południowa

Wykaz współrzędnych:

	Y	X
Instalacja powrotu z tężni:		
p1	7413171.29	5717692.27
p2	7413170.23	5717690.84
p3	7413172.66	5717680.67
Instalacja zasilająca tężnię:		
z1	7413175.61	5717698.03
z2	7413176.80	5717699.63
z3	7413177.87	5717699.08
z4	7413171.88	5717691.02
z5	7413172.82	5717681.74
Instalacja uzupełniająca solankę:		
z1'	7413175.61	5717698.03
z2'	7413176.80	5717699.63
s3	7413174.75	5717701.15
s4	7413173.57	5717699.55
Przyłącze i zew. instalacja wody:		
w1	7413183.89	5717708.54
w2	7413183.79	5717708.42
w3	7413180.71	5717704.90
z2"	7413176.80	5717699.63
z1"	7413175.61	5717698.03

Legenda:

PE Ø32
PE Ø40
PE Ø110
PE Ø40
PE Ø32

Zew. inst. wodociągowa
- rury PE100 SDR17 32x2,0
Instalacja zasilania tężni
- rury PE100 SDR17 40x2,4
Instalacja powrótu z tężni
- rury PE100 SDR17 110x6,6
Zbiornik główny solanki
oraz magazynowy
Instalacja uzupełniająca solankę
- rury PE100 SDR17 40x2,4
Przyłącze wodociągowe
- rury PE100 SDR17 32x2,0

GEOLUK
USŁUGI GEODEZYJNE
Wola Moszczenicka ul. Wiosenna 4
97-310 Moszczenica
Regon 100581293 NIP 771-147-80-30
tel. 507 448 592

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GGN.6642.1.329.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA TOMASZOWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	GEOLUK
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.1046.2021.1356 27.04.2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY Łukasz Zwoliński GGK Nr świad. 19 979

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz
upr. bud. nr LOD/3809/PBS/18

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13
DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA
Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego
w miejscowości Będków, teren pomiędzy
ul. Krakowską i ul. Południową
obręb Będków, działka nr ew. 359 oraz część działek 348 i 36

INWESTOR
Gmina Będków
ul. Parkowa 3; 97-319 Będków

FAZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SPECJALNOŚĆ	SKALA	DATA
INSTALACJE SANITARNE	1:500	20.06.2021
PROJEKTANT	**NR UPR.**	**PODPIS**
mgr inż. BARTOSZ DYSZKIEWICZ	LOD/3809 /PBS/18	
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. PIOTR KURPIENIK	83/00/WŁ	

RYSUNEK — **NR RYSUNKU**
PLAN INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH — **IT.01**