

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi Magdalenka - Ewcin 2016					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.886	km km	0.89	
				RAZEM	0.89
2		PODBUDOWA JEZDNI			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3544	m ² m ²	3544.00	
				RAZEM	3544.00
3 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości średnio 15 cm 3544	m ² m ²	3544.00	
				RAZEM	3544.00
4 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego 3544	m ² m ²	3544.00	
				RAZEM	3544.00
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
5 d.3	KNNR 6 0309-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm 3101	m ² m ²	3101.00	
				RAZEM	3101.00
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
6 d.4	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie poboczy gruntem kat. II na grubość do 20 cm wraz z zagęszczeniem 1329	m ² m ²	1329.00	
				RAZEM	1329.00