

Znak: ZP.271.2.2024

**Wszyscy wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Będkowie**”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej przedstawiam treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o uzupełnienie zestawienia powierzchni przez dodanie pomieszczenia PRZEDSIONEK 15,27 m2 wraz z pełnym zakresem prac wykończeniowych (podłoga, sufit, ściany).

**Odpowiedz do pytania nr 1:**

Pomieszczenie przedsionka należy wykończyć podobnie jak pomieszczeni inne komunikacji:

Opis funkcji i lokalizacja		Wykończenie powierzchni			Jednostka [m <sup>2</sup> ]
nr pom.	nazwa	ściany	Dach/strop	posadzka	pow. [m <sup>2</sup> ]
-1.27	PRZEDSIONEK	Murowane - otynkowany i malowane farbą	Sufit modułowy 60x60 podwieszony	Gres R10 60x60	15,27

Przedmiar robót obejmuje pomieszczenie przedsionka co do wykończenia poszczególnych elementów pomieszczenia: ścian, posadzki i sufitu podwieszanego.

Dodatkowo do oferty należy przyjąć inne wykończenie sufitów podwieszonych niż podano w opisie technicznym projektu w pomieszczeniach siłowni i sali wielofunkcyjnej, sufity akustyczne w związku z wyposażeniem tych pomieszczeń w systemy nagłośnienia.

-1.12	SALA WIELOFUNKCYJNA	Murowane - otynkowany i malowane farbą	Sufit modułowy 60x60 podwieszony na wys. 3,0m z wełny drzewnej łączonej magnezytem zintegrowanych z wełną mineralną gr. 4cm - kolor naturalny.	Wykładzina sportowa	72,52
-1.13	SIŁOWNIA 1	Murowane - otynkowany i malowane farbą	Sufit modułowy 60x60 podwieszony na wys. 3,0m z wełny drzewnej łączonej magnezytem zintegrowanych z wełną mineralną gr. 4cm - kolor naturalny.	Wykładzina sportowa	20,57
-1.14	SIŁOWNIA 2	Murowane - otynkowany i malowane farbą	Sufit modułowy 60x60 podwieszony na wys. 3,0m z wełny drzewnej łączonej magnezytem zintegrowanych z wełną mineralną gr. 4cm - kolor naturalny.	Wykładzina sportowa	76,76

W związku z wprowadzonymi zmianami w branży elektrycznej związanymi z elementami nagłośnienia i oświetlenia Zamawiający załącza zamienne rysunki i zmieniony przedmiar robót elektrycznych.

## Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie jak ma odbywać się komunikacja z szatni nr 5,6, szatni sędziów oraz pozostałych pomieszczeń w tym ciągu na halę sportową.

## Odpowiedz na pytanie nr 2

Pomieszczenia 5,6 i szatnia sędziów – przeznaczone są dla zespołu boisk zewnętrznych i nie obsługują hali sportowej.

Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert dokonujący poniższych zmian:

1. w rozdz. XVII SWZ „Termin związania z ofertą ” ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
**„Wykonawca będzie związany ofertą:** przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, przy czym, pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. **do dnia 27.07.2024 r.”**

2. w rozdz. XVI SWZ „Sposób i termin składania i otwarcia ofert ” ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 28.06.2024 r. do godziny 10:00.**

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na Platformie. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 28.06.2024 r. o godzinie 11:00”**

Zamawiający, udostępni na stronie prowadzonego postępowania -rewizje przedmiaru elektrycznego, rewizje 3 rysunków, rewizje opisu technicznego oraz załącznik nr 1 do SWZ został rozdzielony na kilka części.