

Załącznik nr 12

ZACHARZ 2012

OBMIAR

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi we wsi Zacharz, długość 260 m 2012					
1		PODBUDOWA			
1 KNNR 6 d.1 0103-01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1040	m ²		
			m ²	1040.00	
				RAZEM	1040.00
2 KNNR 6 d.1 0113-05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stab. mech. wg PN-S-06102:1997 gr. 10 cm 1040	m ²		
			m ²	1040.00	
				RAZEM	1040.00
3 KNNR 6 d.1 1005-07		Skropienie asfaltem podbudowy 1040	m ²		
			m ²	1040.00	
				RAZEM	1040.00
2		NAWIERZCHNIA			
4 KNNR 6 d.2 0309-02		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg PN EN 13108-1 o gr. 5 cm 960	m ²		
			m ²	960.00	
				RAZEM	960.00
3		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
5 KNNR 6 d.3 1301-01		Mechaniczne uzupełnianie, profilowanie poboczy gruntowych 520	m ²		
			m ²	520.00	
				RAZEM	520.00
6 KNNR 6 d.3 1301-02		Zagęszczanie poboczy gruntowych 520	m ²		
			m ²	520.00	
				RAZEM	520.00