

Załącznik nr 10

DRZAZGOWA WOLA 2012

OBMIAR

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi dojazdowej Drzazgowa Wola - Ceniawy (1550 m)					
1 POBUDOWA					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0111-01	1.55	km	1.55	
				RAZEM	1.55
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5990	m ²		
d.1	0103-01	5990	m ²	5990.00	
				RAZEM	5990.00
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mechanicznie gr. 8 cm	m ²		
d.1	0113-04	5990	m ²	5990.00	
				RAZEM	5990.00
2 NAWIERZCHNIA					
4	KNNR 6	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa o gr. 6 cm	m ²		
d.2	0113-04	5525	m ²	5525.00	
				RAZEM	5525.00
3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
5	KNNR 6	Mechaniczne uzupełnianie, profilowanie poboczy gruntowych	m ²		
d.3	1301-01	3100	m ²	3100.00	
				RAZEM	3100.00
6	KNNR 6	Zagęszczanie poboczy gruntowych	m ²		
d.3	1301-02	3100	m ²	3100.00	
				RAZEM	3100.00