

DRZAZGOWA WOLA 2017

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi w miejscowości Drzazgowa Wola 2017					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.54	km km	 0.54	
				RAZEM	0.54
2		PODBUDOWA			
2 KNNR 6 d.2 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża gruntowego i z kruszywa wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2181	m ² m ²	 2181.00	
				RAZEM	2181.00
3 KNNR 6 d.2 0113-06		Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych 0/31,5 (dolomit) stabilizowanych mechanicznie o gr. 15 cm 2181	m ² m ²	 2181.00	
				RAZEM	2181.00
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
4 KNNR 6 d.3 1005-07		Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa łamanego 2181	m ² m ²	 2181.00	
				RAZEM	2181.00
5 KNR AT- d.3 03 0302-04		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 5 cm 1910	m ² m ²	 1910.00	
				RAZEM	1910.00
4		POBOCZA			
6 KNNR 6 d.4 1301-01		Uzupełnienie poboczy gruntem kat. II (pospółką) na grubość średnio 10 cm wraz z profilowaniem mechanicznym 825	m ² m ²	 825.00	
				RAZEM	825.00
7 KNNR 6 d.4 1301-02		Mechaniczne zagęszczanie poboczy z gruntu kat. II 825	m ² m ²	 825.00	
				RAZEM	825.00