

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa ogrodzenia przy istniejącym boisku trawiastym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie, przy ul. Reymonta 11		
1	Rozdział	ZAGOSPODAROWANIE TERENU 2		
1.1	Element	OGRODZENIE Z SIATKI		
1.1.1	KNR 223/401/3	Piłkochwyty z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 3 m z kształtowników stalowych wysokości 3 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY - 74.28		
		Zagospodarowanie		74,28
		RAZEM:	74,28	m
1.1.2	KNR 223/401/4	Piłkochwyty z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie 3 m z kształtowników stalowych wysokości 3 m dodatek za każdy 1 m wysokości Krotność=2,5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		74.28		74,28
		RAZEM:	74,28	m
1.2	Element	OGRODZENIE PANELOWE		
1.2.1	KNR 201/312/10	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² , głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III + słupek ogrodzeniowy	szt	240,00
1.2.2	KNR 401/203/2	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego (0,25*0,25*0,60)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		240*0,25*0,25*0,60		9,00
		RAZEM:	9,00	m ³
1.2.3	KNR 202/1805/11	Osadzenie systemowe z przesł. dł. 2,50 m, wys. 1,50 m + obejmy montażowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PROJEKTOWANE OGRODZENIE - ((9.31)+(5.96)+(13.70)+(23.69))*1,50		78,99
		Zagospodarowanie		
		REMONTOWANE OGRODZENIE - ((40.14)+(30.72)+(54.80)+(5.04)+(19.41)+(4.97)+(2.42)+(3.02)+(69.12)+ +(99.66))*1,50		493,95
		RAZEM:	572,94	m ²
1.2.4	KNR 222/207/1	Montaż podmurówki prefabrykowanej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PROJEKTOWANE OGRODZENIE - ((9.31)+(5.96)+(13.70)+(23.69))		52,66
		Zagospodarowanie		
		REMONTOWANE OGRODZENIE - ((40.14)+(30.72)+(54.80)+(5.04)+(19.41)+(4.97)+(2.42)+(3.02)+(69.12)+ +(99.66))		329,30
		RAZEM:	381,96	m
1.2.5	KNR 223/404/3	Brama systemowa wjazdowa dwudzielna	szt	5,00
1.2.6	KNR 223/404/3	Bramka ogrodzeniowa systemowa	szt	11,00